

# ДОГОВОР ПОДРЯДА

№ 2

на выполнение ремонта общего имущества многоквартирных домов

«20» апреля 2021 г.

г. Великий Новгород

Общество с ограниченной ответственностью «ДОМОВЕНОК», в лице директора Балякно Татьяны Константиновны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», и Индивидуальный предприниматель Мякотин Максим Анатольевич действующего на основании свидетельства, именуемое в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем СТОРОНЫ, заключили настоящий договор о нижеследующем:

## 1. Предмет договора.

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению следующих работ-

*Ремонт крыльцев и пандусов в мусорокамеры по адресу: г. В. Новгород, ул. Ломоносова, дом №24/1*

1.2. Работа по настоящему договору выполняется в соответствии с согласованной сторонами сметой, являющейся неотъемлемой частью договора.

1.3. Сроки начала и окончания работ по договору устанавливаются:  
с «20» апреля 2021г.  
до «20» июня 2021г.

## 2. Порядок сдачи и приемки работ.

2.1. При завершении работы (этапа) Подрядчик представляет Заказчику акт приёмки выполненных работ с приложением к нему документов (материалов), предусмотренных заданием.

2.2. Сдача результатов работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком производятся в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и оформляются актом сдачи-приёмки выполненных работ, подписываемым обеими Сторонами, с указанием недостатков (в случае их обнаружения), а также сроков и порядка их устранения. В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего договора Заказчик уведомляет об этом Подрядчика, составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их исправления и направляет его Исполнителю. Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки за свой счёт.

2.3. Если при приемке работ будет выявлена необходимость изменения отдельных условий задания, то по требованию Заказчика эти работы производятся по дополнительному соглашению с указанием срока и стоимости их выполнения.

## 3. Стоимость работ и порядок расчетов.

3.1. Заказчик принимает выполненные Подрядчиком объемы работ, подписывает акт приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

3.2. Стоимость работ по настоящему договору составляет: **111 810 (руб.) Сто одиннадцать тысяч восемьсот десять рублей.** Для выполнения работ после заключения договора Заказчик перечисляет на расчетный счет подрядчика аванс в размере **22644,00 руб.** (Двадцать две тысячи шестьсот сорок четыре рубля 00 копеек), в течение 5 (пяти) дней с момента подписания настоящего договора.

3.3. Расчет производится по безналичному расчету путем перечисления средств на расчетный счет подрядчика. Полная оплата за выполненные работы производится после подписания актов приемки выполненных работ за фактически выполненный объем работ в течение 14 дней.

## 4. Права и обязанности сторон.

### Права и обязательства Заказчика:

4.1.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.2. Заказчик обязан с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат) и, в случае обнаружения недостатков в результатах работы или отступлений от условий договора, заявить об этом Подрядчику. Прием Заказчиком выполненных работ отражается в акте.

#### **Права и обязательства Подрядчика:**

4.2.1. Работа, предусмотренная в п.1 настоящего договора выполняется из материалов Подрядчика, его силами и в сроки, предусмотренные настоящим договором.

Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставляемых им материалов и оборудования.

4.2.2. Перед началом производства работ по настоящему договору Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком применяемые материалы, механизмы и оборудование, а в случае их изменения в процессе производства работ, известить об этом Заказчика.

4.2.3. Подрядчик гарантирует, что качество производства работ и оборудования, применяемых для работ, будут соответствовать ГОСТУ, и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

4.2.4. При производстве работ Подрядчик обязан применять специализированную технику, ручной механизированный инструмент и передовые технологии производства работ.

4.2.5. Соблюдать нормы и требования по технике безопасности согласно нормам СНиП 12-03-2001г, выставлять ограждения и знаки, указывающие опасную зону, нести ответственность за технику безопасности, пожарную безопасность, охрану окружающей среды.

4.2.6. Подрядчик по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, устраняет дефекты, допущенные при выполнении работ по его вине.

На все работы, выполненные Подрядчиком, устанавливается гарантийный срок 1 (один) год. Началом гарантийного срока следует считать следующий день после подписания акта выполненных работ. Если в период эксплуатации будут обнаружены дефекты, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком безвозмездно в срок, установленный Заказчиком.

4.2.7 Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, за исключением случаев преднамеренного повреждения со стороны третьих лиц.

4.2.8. В случае разногласий между Подрядчиком и Заказчиком по качеству произведенных работ Заказчик вправе потребовать от Подрядчика назначения экспертизы, которая производится третьей стороной. Оплачивает экспертизу сторона, против которой вынесено решение экспертизы.

4.2.9. Подрядчик несет ответственность в случае причинения ущерба третьим лицам в процессе проведения работ и в ходе гарантийного срока.

4.2.10. За просрочку исполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % от сметной стоимости работы за каждый день просрочки, но не более общей стоимости работ.

4.2.11. В случае отказа Подрядчика от исполнения принятых обязательств предусмотренных настоящим договором, Подрядчик обязан оплатить Заказчику неустойку в размере 0,5% от суммы неисполненных обязательств.

4.2.12. Вред причиненный жизни, здоровью или имуществу гражданина (нанимателю, собственнику) вследствие исполнения настоящего договора подлежит возмещению Подрядчиком.

#### **5. Действие обстоятельств непреодолимой силы.**

5.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.

5.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

5.3. Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему договору вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по договору.

5.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 1-го месяца, настоящий договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.



## 6. Порядок урегулирования споров.

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, разрешаются путем переговоров между сторонами.

6.2. В случае не достижения согласия между сторонами, разрешение споров производится в арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством.

## 7. Изменения и расторжения договора подряда.

7.1. Стороны имеют право по взаимному соглашению досрочно расторгнуть или изменить настоящий договор.

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору осуществляются путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью договора.

7.3. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке с предупреждением другой стороны за 1 месяц.

7.3. Соглашение о расторжении договора заключается в письменной форме и подписывается уполномоченными представителями каждой из сторон.

7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке в случае задержки Подрядчиком начала работ, более чем на 10 дней по причинам, не зависящим от Заказчика.

## 8. Срок действия договора.

8.1 Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, для каждой из сторон вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до момента исполнения обязательств сторонами.

8.2. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

8.3. Во всем остальном, что не урегулировано в настоящем договоре, стороны будут руководствоваться гражданским законодательством РФ.

## 8. Юридические адреса и реквизиты сторон.

### ЗАКАЗЧИК:

ООО "ДОМОВЕНОК"

Адрес: 173016, г. Великий Новгород,

ул. Космонавтов д.18/1

ИНН 5321126460

КПП 532101001

р/с 40702810743000000292

в Новгородском ОСБ № 8629

в г. В. Новгород

к/с 30101810100000000698

БИК 044959698

ОГРН 1085321004724

### ПОДРЯДЧИК:

ИП Мякотин М.А.

Адрес: 173018, Новгородская область,

Новгородский район

д. Григорово ул. Зеленая, д. 2

ИНН 532122926275

р/с 40802810100000129062

АО «Тинькофф Банк»,

г. Москва

к/с 30101810145250000974


БИК 044525974

Тел.: +79212003760

Заказчик  / Бальякно Т.К./



Подрядчик  / Мякотин М.А./





Инвестор :  
 Заказчик (генподрядчик) : ООО "ДОМОВЕНОК"  
 Подрядчик (субподрядчик) : ИП Мякотин М.А.  
 Стройка : многоквартирный жилой дом по адресу: город Великий Новгород, ул. Ломоносова, дом №24/1  
 Объект :

Форма по ОКУД		Код	
по ОКПО		0322005	
по ОКПО			
по ОКПО			
Вид деятельности по ОКДП			
Договор подряда (контракт)		номер	2
		дата	20 апреля 2021
Вид операции			

АКТ	Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
	51	07 июня 2021 г.	с	по
			01 июня 2021 г.	30 июня 2021 г.

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 111 813,00 руб.

Локальная смета № на ремонт крыльцев и пандусов в мусорокамеры

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин		
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
					Основной заработной платы	В т.ч. заработной платы				В т.ч. заработной платы	На един.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Крыльца

1	ТЕР09-05-06-01 прим. (0) МДС 81-35.2004. Пр.1.т.3.1; МДС 81-35.2004. п.4.7	Резка стальной двери	1,2	7,29	0,88	8,75	7,69	1,06	0,47	0,56
		ЗП=4,64*1,2*1,15; ЭММ=0,58*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=0,34*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25	1 м реза	6,41	0				0	0
2	ТЕРр56-23-01 (0)	Приваривание к двери угловой стали 50*50	0,00305	6905,47	28,24	21,06	1,83	0,09	44	0,13
			1 т	600,6	7,47				0,02	0,38



3	ТЕР08-02-0 07-03 (0) МДС 81-35.2004. Пр.1.т.1.2; Приказ N519 от 04.09.2019 п.8.2 т.2 п.4	Демонтаж металлических решеток приемков - 2 шт. ЗП=639,16*1,2*0,7; ЭММ=255,04*1,2*0,7; ЗПм=13,57*1,2*0,7; Мат=13321,37*0; ТЗТ=47,38*1,2*0,7; ТЗТм=0,69*1,2*0,7	0,02	751,13	214,24	15,02	10,74	4,28	39,8	0,8
			1 т металли ческих изделий	536,89	11,4			0,23	0,58	0,01
4	ТЕРр59-3-0 1 (0)	Разборка металлических решеток (перила)	0,026	642,94	5,64	16,72	14,88	0,15	47,3	1,23
			100 м решетк и	572,33	0			0	0	0
5	ТССЦпг01- 01-01-014	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.) Цед=10,71*8,33	0,02	89,214 3	0	1,78	0	0		
			т	0	0			0		
6	ТССЦпг03- 21-01-005	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (на площадку складирования заказчика) Цед=7,66*8,33	0,02	63,807 8	0	1,28		0		
			т							
7	ТЕР46-04-0 09-01 (0)	Разборка бетонных оснований.	0,02	362	238,59	7,24	2,47	4,77	8,93	0,18
			1 м3	123,41	33,11			0,66	2,26	0,05
8	ТССЦпг01- 01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную. Цед=53,5*8,33	0,048	445,65 5	0	21,39	0	0		
			т	0	0			0		
9	ТССЦпг03- 21-01-025	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 25 км. Цед=19,83*8,33	0,048	165,18 39	0	7,93		0		
			т							
10	ТЕР11-01-0 11-03 (0) МДС 81-35.2004. п.4.7; МДС 81-35.2004. Пр.1.т.3.1	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм (толщ.50мм) ЗП=482,92*1,15*1,2; ЭММ=49,1*1,25*1,2; ЗПм=24,97*1,25*1,2; ТЗТ=40,65*1,15*1,2; ТЗТм=1,27*1,25*1,2	0,059	1886,4 7	73,66	111,3	39,32	4,35	56,1	3,31
			100 м2 стяжки	666,43	37,45			2,21	1,91	0,11
11	ТЕР11-01-0 11-04 (0) МДС 81-35.2004. п.4.7; МДС 81-35.2004. Пр.1.т.3.1	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 ЗП=5,94*1,15*1,2; ЭММ=8,94*1,25*1,2; ЗПм=4,13*1,25*1,2; ТЗТ=0,5*1,15*1,2; ТЗТм=0,21*1,25*1,2	0,354	305,44	13,42	108,13	2,9	4,75	0,7	0,25
			100 м2 стяжки	8,2	6,19			2,19	0,31	0,11
12	ТЕР11-01-0 27-06 (0) МДС 81-35.2004. п.4.7; МДС 81-35.2004. Пр.1.т.3.1	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плит тротуарных(Плитка тротуарная "8 кирпичей" 400х400х50 ) ЗП=1595,47*1,15*1,2; ЭММ=176,6*1,25*1,2; ЗПм=73,34*1,25*1,2; ТЗТ=119,78*1,15*1,2; ТЗТм=4,22*1,25*1,2	0,05872 5	2822,3 3	264,9	165,74	129,3	15,56	165,3	9,71
			100 м2 покрыт ия	2201,7 5	110,02			6,46	6,34	0,37

12	[текущая цена]	Клей плиточный "Эталон-Премиум" 432/25/1,2/8,33*1,02	26,42625 кг	1,76		46,51				
13	[текущая цена]	Плитка тротуарная "8 кирпичей" 400х400х50 Цед=580/1,2/8,33*1,02	38 шт.	59,183673		2248,84				
14	ТЕР15-01-045-01 прим. (0) Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.1.1; МДС 81-35.2004. п.4.7	Облицовка подступенников плитками ЗП=5286,82*1,2*1,15; ЭММ=87,24*1,2*1,25; ЗПм=33,63*1,2*1,25; ТЗТ=378,17*1,2*1,15; ТЗТм=2,16*1,2*1,25	0,022	11727,54	130,86	258,01	160,51	2,88	521,87	11,48
			100 м2 поверхн ости облицо вки	7295,81	50,45			1,11	3,24	0,07
15	[текущая цена]	Поробрик садовый 500*210*35 Цед=65/1,2/8,33*1,02	20 шт.	6,632653		132,6				
16	[текущая цена]	Стоимость ограждений с установкой Цед=35618/2/1,2/8,33*1,02	2 шт.	1817,244898		3634,48				

#### Пандусы в мусорокамеры

17	ТЕР46-04-009-01 (0)	Разборка бетонных оснований	0,33	362	238,59	119,46	40,73	78,73	8,93	2,95
			1 м3	123,41	33,11			10,93	2,26	0,75
18	ТССЦпр01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*8,33	0,792	445,655	0	352,96	0	0		
			т	0	0			0		
19	ТССЦпр03-21-01-025	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 25 км Цед=19,83*8,33	0,792	165,1839	0	130,82		0		
20	ТЕР06-01-001-15 прим. (0) МДС 81-35.2004. п.4.7; МДС 81-35.2004. Пр.1.т.3.1	Устройство пандусов бетонных ЗП=1517,49*1,15*1,2; ЭММ=1919,76*1,25*1,2; ЗПм=380,83*1,25*1,2; ТЗТ=116,82*1,15*1,2; ТЗТм=19,44*1,25*1,2	0,0093	5540,02	2879,64	51,52	19,48	26,78	161,21	1,5
			100 м3 бетона, бугобетона и железобетона в деле	2094,13	571,25			5,31	29,16	0,27
20	[401-0006]	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	0,9486 м3	577,88		548,18				
21	ТЕР06-01-015-10 (0) МДС 81-35.2004. п.4.7; МДС 81-35.2004. Пр.1.т.3.1	Армирование подстилающих слоев и набетонок ЗП=170,51*1,15*1,2; ЭММ=41,78*1,25*1,2; ЗПм=3,15*1,25*1,2; ТЗТ=12,64*1,15*1,2; ТЗТм=0,16*1,25*1,2	0,004	592,39	62,68	2,37	0,94	0,25	17,45	0,07
			1 т	235,31	4,73			0,02	0,24	0
21	[204-0069]	Арматурные сетки сварные	0,004 т	13802,8		55,21				
22	ТЕР11-01-011-03 (0) МДС 81-35.2004. п.4.7; МДС 81-35.2004. Пр.1.т.3.1	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм (толщ.50мм) ЗП=482,92*1,15*1,2; ЭММ=49,1*1,25*1,2; ЗПм=24,97*1,25*1,2; ТЗТ=40,65*1,15*1,2; ТЗТм=1,27*1,25*1,2	0,0472	1886,47	73,66	89,04	31,46	3,48	56,1	2,65
			100 м2 стяжки	666,43	37,45			1,77	1,91	0,09
23	ТЕР11-01-011-04	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03	0,2832	305,44	13,42	86,5	2,32	3,8	0,7	0,2



	(0) МДС 81-35.2004. п.4.7; МДС 81-35.2004. Пр.1.т.3.1	ЗП=5,94*1,15*1,2; ЭММ=8,94*1,25*1,2; ЗПм=4,13*1,25*1,2; ТЗТ=0,5*1,15*1,2; ТЗТм=0,21*1,25*1,2	100 м2 стяжки	8,2	6,19			1,75	0,31	0,09
24	ТЕР11-01-027-06	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из тротуарных плит (Плитка тротуарная "8 кирпичей" 400х400х50 )	0,0523	2822,33	264,9	147,61	115,15	13,85	165,3	8,65
	(0) МДС 81-35.2004. п.4.7; МДС 81-35.2004. Пр.1.т.3.1	ЗП=1595,47*1,15*1,2; ЭММ=176,6*1,25*1,2; ЗПм=73,34*1,25*1,2; ТЗТ=119,78*1,15*1,2; ТЗТм=4,22*1,25*1,2	100 м2 покрыт ия	2201,75	110,02			5,75	6,34	0,33
24	[текущая цена]	Клей плиточный "Эталон-Премиум" 432/25/1,2/8,33*1,02	23,535 кг	1,76		41,42				
25	[текущая цена]	Плитка тротуарная "8 кирпичей" 400х400х50 Цед=580/1,2/8,33*1,02	30 шт.	59,183673		1775,4				
26	ТЕР15-01-045-01 прим.	Облицовка подступенников плитками	0,0221	11727,54	130,86	259,18	161,24	2,89	521,87	11,53
	(0) Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.1.1; МДС 81-35.2004. п.4.7	ЗП=5286,82*1,2*1,15; ЭММ=87,24*1,2*1,25; ЗПм=33,63*1,2*1,25; ТЗТ=378,17*1,2*1,15; ТЗТм=2,16*1,2*1,25	100 м2 поверхн ости облицо вки	7295,81	50,45			1,11	3,24	0,07
27	[текущая цена]	Поробрик садовый 500*210*35 Цед=65/1,2/8,33*1,02	22 шт.	6,632653		145,86				
28	ТЕРр56-23-01 прим.	Обрамление площадок и ступеней угловой сталью 40х40х3мм -27,46 мп	0,051	6905,47	28,24	352,18	30,63	1,44	44	2,24
	(0)		1 т	600,6	7,47			0,38	0,38	0,02

ИТОГО:

10448,33 771,59 169,11 57,44  
33 39,9 2,34

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Зарплата		771,59*8,33	6427
Машины и механизмы		169,11*8,33	1409
Материалы		9507,65*8,33	79199
Итого			87035
Отделочные работы (14, 26)			
Накладные расходы	(321,75+2,22)*8,33*1,05*0,9*0,7	0,662	1787
Сметная прибыль	(321,75+2,22)*8,33*0,55*0,85*0,9	0,421	1136
Итого			2923
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (20, 21)			
Накладные расходы	(20,42+5,33)*8,33*1,05*0,9*0,7	0,662	142
Сметная прибыль	(20,42+5,33)*8,33*0,65*0,85*0,9	0,497	107
Итого			249
Конструкции из кирпича и блоков (3)			
Накладные расходы	(10,74+0,23)*8,33*1,22*0,9*0,7	0,769	70
Сметная прибыль	(10,74+0,23)*8,33*0,8*0,85*0,9	0,612	56



Итого			126
Строительные металлические конструкции (1)			
Накладные расходы	$(7,69+0)*8,33*0,9*0,9*0,7$	0,567	36
Сметная прибыль	$(7,69+0)*8,33*0,85*0,85*0,9$	0,65	42
Итого			78
Полы (10, 11, 12, 13, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 27)			
Накладные расходы	$(320,45+20,13)*8,33*1,23*0,9*0,7$	0,775	2199
Сметная прибыль	$(320,45+20,13)*8,33*0,75*0,85*0,9$	0,574	1628
Итого			3827
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (5, 6, 7, 8, 9, 17, 18, 19)			
Накладные расходы	$(43,2+11,59)*8,33*1,1*0,9*0,7$	0,693	316
Сметная прибыль	$(43,2+11,59)*8,33*0,7*0,85*0,9$	0,536	245
Итого			561
Проемы при ремонте (2, 28)			
Накладные расходы	$(32,46+0,4)*8,33*0,82*0,7$	0,574	157
Сметная прибыль	$(32,46+0,4)*8,33*0,62*0,9$	0,558	153
Итого			310
Лестницы, крыльца при ремонте (4)			
Накладные расходы	$(14,88+0)*8,33*0,76*0,7$	0,532	66
Сметная прибыль	$(14,88+0)*8,33*0,6*0,9$	0,54	67
Итого			133
Итого			95242
Компенсация НДС на материалы и машины/механизмы без учета зарплаты машинистов	$(1409-332+79199)*0,2$	20%	16055
Итого			111297
Итого по перевозке			140
Итого по погрузке			376
Итого			111813

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		111813

Заказчик (Генподрядчик) ООО "ДОМОВЕНОК"

М.П.



Подрядчик (Субподрядчик) ИП Мякотин М.А.

*Т.К. Балякно*

подпись

Балякно Т.К.

расшифровка подписи

*М.А. Мякотин*

подпись

Мякотин М.А.

расшифровка подписи



*Ст. Торова И.И. пр. Торова Т.С.*

